

みどり台・つくりや台地区地区計画の変更

(変更理由)

印西都市計画区域は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯に位置し、首都東京を中心とする過密地域からの人口流入に適切に対処し、良好な宅地を大量に供給する目的で、千葉県及び独立行政法人都市再生機構の共同施行による新住宅市街地開発事業（以下「新住事業」という。）により、千葉ニュータウンの開発が進められてきたが、平成25年度末をもって事業完了を迎えた。また、成田・千葉ニュータウン業務核都市としての整備が進められ、業務等諸機能の立地促進が図られたことにより、①北総地域の拠点都市及び首都圏における良好な宅地供給地として ②首都圏における広域連携拠点として ③近郊レクリエーション拠点として ④立地優位性と地域資源を活かした拠点としての役割を担うことを目指している。

本区域が属する印西牧の原駅圏は、住宅、業務施設、公益施設用地等で形成される区域で、今後の国際化、情報化社会にふさわしい『生活文化拠点都市』の形成を目指しており、本地区においては、成田国際空港との近接性を生かし、周辺の都市環境と調和する業務施設等の立地誘導を図る。また、新住事業の事業完了に伴い、適正な土地利用等の規制・誘導を図り、将来に渡り良好な都市環境及び魅力的な街並みの形成・保全を図る。

この度、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」により大気汚染防止法の一部が改正されたことに対応するため、地区計画を変更する。

都市計画みどり台・つくりや台地区地区計画を次のように変更する。

名 称	みどり台・つくりや台地区地区計画
位 置	印西市造谷字堀尻、つくりや台二丁目、みどり台一丁目、みどり台二丁目及びみどり台三丁目の全部の区域並びに惣深新田飛地字池ノ台、造谷字割野、つくりや台一丁目及び竜腹寺字五斗蒔の各一部の区域
面 積	約 72.9 ha
地区計画の目標	<p>印西都市計画区域は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯に位置し、首都東京を中心とする過密地域からの人口流入に適切に対処し、良好な宅地を大量に供給する目的で、千葉県及び独立行政法人都市再生機構の共同施行による新住宅市街地開発事業（以下「新住事業」という。）により、千葉ニュータウンの開発が進められてきたが、平成25年度末をもって事業完了を迎えた。また、成田・千葉ニュータウン業務核都市としての整備が進められ、業務等諸機能の立地促進が図られたことにより、①北総地域の拠点都市及び首都圏における良好な宅地供給地として②首都圏における広域連携拠点として③近郊レクリエーション拠点として④立地優位性と地域資源を生かした拠点としての役割を担うことをを目指している。</p> <p>印西牧の原駅圏は、住宅、業務施設、公益施設用地等で形成される区域で、今後の国際化、情報化社会にふさわしい『生活文化拠点都市』の形成を目指している。</p> <p>本地区は、印西牧の原駅の東方約2km、当該駅圏の東端部に位置し、成田国際空港との近接性を生かした業務施設等の立地誘導を図り、多機能複合都市として一翼を担う活力ある業務市街地の形成を目指す地区である。</p> <p>本地区計画は、新住事業の事業効果を維持増進させていくと共に、適正かつ合理的な土地利用等の誘導、規制を図り、良好な都市環境と魅力的な街並みの形成を目標とする。</p>
区域の整備、開発及び保全に関する方針	<p>本地区は、周辺都市環境との調和に配慮しながら、業務施設及び公益的施設を適正に配置し、活力のある市街地の形成を図るため、「土地利用の方針」、「地区施設の整備の方針」及び「建築物等の整備の方針」を以下のとおり定める。</p> <p>■土地利用の方針</p> <p>本地区的土地利用の方針を以下のとおり定める。</p> <p>地区的特徴を生かし、業務施設、居住者の共同の福祉又は生活利便に必要な公益的施設等の立地誘導を図ると共に、周辺都市環境に配慮した良好な都市環境の形成を図る。</p> <p>■地区施設の整備の方針</p> <ul style="list-style-type: none"> 道路は地区全体の適正かつ合理的な土地利用に資するものとし、各機能・性格に応じ適正に計画及び配置するものとする。また、整備された道路については、その機能が損なわれないよう維持及び保全を図る。 公園緑地は、周辺居住者の生活に快適さとうるおいを持たせると共に、業務市街地における良好な公共空地を確保するよう機能的に計画及び整備するものとし、整備された公園等については、その機能が損なわれないよう維持及び保全を図る。 <p>■建築物等の整備の方針</p> <p>地区計画の目標等を踏まえ、周辺都市環境との調和、活力ある良好な業務市街地や魅力的な街並みを形成するため、「建築物等の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「建築物等の形態又は意匠の制限」及び「垣又はさくの構造の制限」を定める。</p>

地区整備計画書

	地区の区分	地区の名称	業務施設地区
		地区の面積	約 66.0 ha
地 区 整 備 計 画	建 築 物 等 に 関 す る 事 項	建築物等の用途の制限	<p>次に掲げる建築物は建築してはならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 戸建住宅又は長屋 (2) 戸建住宅又は長屋で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。）別表第2（い）項第3号に掲げる共同住宅、寄宿舎又は下宿（本地区計画区域内に存する事業所等に勤務する職員及びその家族のためのものを除く。） (4) 建基法別表第2（い）項第4号に掲げる学校（幼稚園を除く。） (5) 建基法別表第2（に）項第4号に掲げるホテル又は旅館 (6) 建基法別表第2（ほ）項第2号に掲げる建築物（ゲームセンターを除く。） (7) 建基法別表第2（り）項第2号に掲げる建築物 (8) 建基法別表第2（ぬ）項第3号又は第4号に掲げる建築物 (9) 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第2条第2項に規定するばい煙発生施設（同法施行令別表第1中1の項に規定するボイラー、10の項に規定する無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する直火炉及び13の項に規定する廃棄物焼却炉を除く。）又は同条第9項に規定する一般粉じん発生施設及び同条第10項に規定する特定粉じん発生施設を設置する工場等 (10) 悪臭防止法（昭和46年法律第91号）第2条に規定する特定悪臭物質を発生させることにより、良好な居住環境を損なうおそれのある施設
		建築物の敷地面積の最低限度	<p>400 m²</p> <p>ただし、次の（1）又は（2）のいずれかに該当する場合は、この限りでない。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの (2) 本地区計画の変更に係る都市計画決定時において、当該規定面積に適合しない土地について、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
		壁面の位置の制限	<p>計画図に表示する道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、次に掲げるとおりとする。</p> <p>また、特に表示のない敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1m以上とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 1号壁面線においては、5m以上とする。 ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア. 出窓、柱のあるポーチその他これらに類するもの イ. 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの ウ. 本地区計画の都市計画決定時において既に建築されているもの <p>なお、上記ウに該当するものについては、都市計画法第58条の2において届出が義務付けられている行為を行う場合には、上記ア又はイのいずれかに該当する場合を除き、建物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの後退距離は（1）のとおりとし、それ以外の敷地境界線までの後退距離は、1m以上とする。</p>
		建築物等の形態又は意匠の制限	<p>建築物の屋根及び外壁等の色は、周辺環境へ配慮した色調の中間色を基調とし、彩度及び明度の高い色彩、蛍光色等の使用並びに刺激的な装飾及びデザインを避ける。</p> <p>広告・看板類は、自己の用に供し、かつ、構造の全てを敷地内に収めたものに限り設置出来るものとする。ただし、彩度・明度の高い色彩及び蛍光色、刺激的な装飾及びデザイン、直接照明、露出したネオン管、点滅光源等の使用により、地区の美観風致を損ねるものは避ける。</p>
		垣又はさくの構造の制限	<p>道路境界線に面する部分の垣又はさくは原則として生垣とする。生垣以外とする場合は、安全に配慮した構造のもので、地盤面からの高さは2m以下とし、その上部半分以上を開放性のあるフェンス等を使用するとともに、道路境界線と垣又はさくの間に植樹帯等を設け、緑化に努めるものとする。なお、植樹帯等は高さ、間隔に配慮し開放性を確保すること。</p>

「計画区域、地区整備計画区域、地区の区分及び壁面の位置の制限は、計画図（地区整備計画図、地区区分図含む）

表示のとおり。」

理由 「大気汚染防止法の一部を改正する法律」により大気汚染防止法の一部が改正されたことに対応するため、地区計画を変更する。

変更後（案）

**※本ページについては
変更なし**

印西都市計画地区計画の変更（印西市決定）（案）

都市計画みどり台・つくりや台地区地区計画を次のように変更する。

名 称	みどり台・つくりや台地区地区計画
位 置	印西市造谷字堀尻、つくりや台二丁目、みどり台一丁目、みどり台二丁目及びみどり台三丁目の全部の区域並びに惣深新田飛地字池ノ台、造谷字割野、つくりや台一丁目及び竜腹寺字五斗蒔の各一部の区域
面 積	約 72. 9 ha
地区計画の目標	<p>印西都市計画区域は、首都圈整備法に基づく近郊整備地帯に位置し、首都東京を中心とする過密地域からの人口流入に適切に対処し、良好な宅地を大量に供給する目的で、千葉県及び独立行政法人都市再生機構の共同施行による新住宅市街地開発事業（以下「新住事業」という。）により、千葉ニュータウンの開発が進められてきたが、平成25年度末をもって事業完了を迎えた。また、成田・千葉ニュータウン業務核都市としての整備が進められ、業務等諸機能の立地促進が図られたことにより、①北総地域の拠点都市及び首都圏における良好な宅地供給地として②首都圏における広域連携拠点として③近郊レクリエーション拠点として④立地優位性と地域資源を生かした拠点としての役割を担うことを目指している。</p> <p>印西牧の原駅圏は、住宅、業務施設、公益施設用地等で形成される区域で、今後の国際化、情報化社会にふさわしい『生活文化拠点都市』の形成を目指している。</p> <p>本地区は、印西牧の原駅の東方約2km、当該駅圏の東端部に位置し、成田国際空港との近接性を生かした業務施設等の立地誘導を図り、多機能複合都市として一翼を担う活力ある業務市街地の形成を目指す地区である。</p> <p>本地区計画は、新住事業の事業効果を維持増進させていくと共に、適正かつ合理的な土地利用等の誘導、規制を図り、良好な都市環境と魅力的な街並みの形成を目標とする。</p>
区域の整備、開発及び保全に関する方針	<p>本地区は、周辺都市環境との調和に配慮しながら、業務施設及び公益的施設を適正に配置し、活力のある市街地の形成を図るため、「土地利用の方針」、「地区施設の整備の方針」及び「建築物等の整備の方針」を以下のとおり定める。</p> <p>■土地利用の方針</p> <p>本地区の土地利用の方針を以下のとおり定める。</p> <p>地区的特徴を生かし、業務施設、居住者の共同の福祉又は生活利便に必要な公益的施設等の立地誘導を図ると共に、周辺都市環境に配慮した良好な都市環境の形成を図る。</p> <p>■地区施設の整備の方針</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路は地区全体の適正かつ合理的な土地利用に資するものとし、各機能・性格に応じ適正に計画及び配置するものとする。また、整備された道路については、その機能が損なわれないよう維持及び保全を図る。 ・公園緑地は、周辺居住者の生活に快適さとうるおいを持たせると共に、業務市街地における良好な公共空地を確保するよう機能的に計画及び整備するものとし、整備された公園等については、その機能が損なわれないよう維持及び保全を図る。 <p>■建築物等の整備の方針</p> <p>地区計画の目標等を踏まえ、周辺都市環境との調和、活力ある良好な業務市街地や魅力的な街並みを形成するため、「建築物等の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「建築物等の形態又は意匠の制限」及び「垣又はさくの構造の制限」を定める。</p>

変更前

印西都市計画地区計画の変更（印西市決定）

都市計画みどり台・つくりや台地区地区計画を次のように変更する。

名 称	みどり台・つくりや台地区地区計画
位 置	印西市造谷字堀尻、つくりや台二丁目、みどり台一丁目、みどり台二丁目及びみどり台三丁目の全部の区域並びに惣深新田飛地字池ノ台、造谷字割野、つくりや台一丁目及び竜腹寺字五斗蒔の各一部の区域
面 積	約 72. 9 ha
地区計画の目標	<p>印西都市計画区域は、首都圈整備法に基づく近郊整備地帯に位置し、首都東京を中心とする過密地域からの人口流入に適切に対処し、良好な宅地を大量に供給する目的で、千葉県及び独立行政法人都市再生機構の共同施行による新住宅市街地開発事業（以下「新住事業」という。）により、千葉ニュータウンの開発が進められてきたが、平成25年度末をもって事業完了を迎えた。また、成田・千葉ニュータウン業務核都市としての整備が進められ、業務等諸機能の立地促進が図られたことにより、①北総地域の拠点都市及び首都圏における良好な宅地供給地として②首都圏における広域連携拠点として③近郊レクリエーション拠点として④立地優位性と地域資源を生かした拠点としての役割を担うことを目指している。</p> <p>印西牧の原駅圏は、住宅、業務施設、公益施設用地等で形成される区域で、今後の国際化、情報化社会にふさわしい『生活文化拠点都市』の形成を目指している。</p> <p>本地区は、印西牧の原駅の東方約2km、当該駅圏の東端部に位置し、成田国際空港との近接性を生かした業務施設等の立地誘導を図り、多機能複合都市として一翼を担う活力ある業務市街地の形成を目指す地区である。</p> <p>本地区計画は、新住事業の事業効果を維持増進させていくと共に、適正かつ合理的な土地利用等の誘導、規制を図り、良好な都市環境と魅力的な街並みの形成を目標とする。</p>
区域の整備、開発及び保全に関する方針	<p>本地区は、周辺都市環境との調和に配慮しながら、業務施設及び公益的施設を適正に配置し、活力のある市街地の形成を図るため、「土地利用の方針」、「地区施設の整備の方針」及び「建築物等の整備の方針」を以下のとおり定める。</p> <p>■土地利用の方針</p> <p>本地区の土地利用の方針を以下のとおり定める。</p> <p>地区的特徴を生かし、業務施設、居住者の共同の福祉又は生活利便に必要な公益的施設等の立地誘導を図ると共に、周辺都市環境に配慮した良好な都市環境の形成を図る。</p> <p>■地区施設の整備の方針</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路は地区全体の適正かつ合理的な土地利用に資するものとし、各機能・性格に応じ適正に計画及び配置するものとする。また、整備された道路については、その機能が損なわれないよう維持及び保全を図る。 ・公園緑地は、周辺居住者の生活に快適さとうるおいを持たせると共に、業務市街地における良好な公共空地を確保するよう機能的に計画及び整備するものとし、整備された公園等については、その機能が損なわれないよう維持及び保全を図る。 <p>■建築物等の整備の方針</p> <p>地区計画の目標等を踏まえ、周辺都市環境との調和、活力ある良好な業務市街地や魅力的な街並みを形成するため、「建築物等の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「建築物等の形態又は意匠の制限」及び「垣又はさくの構造の制限」を定める。</p>

変更後（案）

※赤字下線は変更箇所

地区の区分	地区の名称	業務施設地区
		地区の面積
		約 66.0 ha
建築物等の用途の制限		<p>次に掲げる建築物は建築してはならない。</p> <p>(1) 戸建住宅又は長屋 (2) 戸建住宅又は長屋で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。）共同住宅、寄宿舎又は下宿（本地区計画区域内に存する事業所等に勤務する職員及びその家族のためのものを除く。） (4) 建基法別表第2（い）項第4号に掲げる学校（幼稚園を除く。） (5) 建基法別表第2（に）項第4号に掲げるホテル又は旅館 (6) 建基法別表第2（ほ）項第2号に掲げる建築物（ゲームセンターを除く。） (7) 建基法別表第2（り）項第2号に掲げる建築物 (8) 建基法別表第2（ぬ）項第3号又は第4号に掲げる建築物 (9) 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第2条第2項に規定するばい煙発生施設（同法施行令別表第1中1の項に規定するボイラー、10の項に規定する無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する直火炉及び13の項に規定する廃棄物焼却炉を除く。）又は同条第9項に規定する一般粉じん発生施設及び同条第<u>10</u>項に規定する特定粉じん発生施設を設置する工場等 (10) 悪臭防止法（昭和46年法律第91号）第2条に規定する特定悪臭物質を発生させることにより、良好な居住環境を損なうおそれのある施設</p>
地区等に整備する事項	建築物の敷地面積の最低限度	<p>400 m²</p> <p>ただし、次の（1）又は（2）のいずれかに該当する場合は、この限りでない。</p> <p>(1) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの (2) 本地区計画の変更に係る都市計画決定時において、当該規定面積に適合しない土地について、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの</p>
	壁面の位置の制限	<p>計画図に表示する道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、次に掲げるとおりとする。</p> <p>また、特に表示のない敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1m以上とする。</p> <p>(1) 1号壁面線においては、5m以上とする。</p> <p>ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。</p> <p>ア. 出窓、柱のあるポーチその他これらに類するもの イ. 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの ウ. 本地区計画の都市計画決定時において既に建築されているもの</p> <p>なお、上記ウに該当するものについては、都市計画法第58条の2において届出が義務付けられている行為を行う場合には、上記ア又はイのいずれかに該当する場合を除き、建物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの後退距離は（1）のとおりとし、それ以外の敷地境界線までの後退距離は、1m以上とする。</p>
	建築物等の形態又は意匠の制限	<p>建築物の屋根及び外壁等の色は、周辺環境へ配慮した色調の中間色を基調とし、彩度及び明度の高い色彩、蛍光色等の使用並びに刺激的な装飾及びデザインを避ける。</p> <p>広告・看板類は、自己の用に供し、かつ、構造の全てを敷地内に収めたものに限り設置出来るものとする。ただし、彩度・明度の高い色彩及び蛍光色、刺激的な装飾及びデザイン、直接照明、露出したネオン管、点滅光源等の使用により、地区の美観風致を損ねるものは避ける。</p>
	垣又はさくの構造の制限	<p>道路境界線に面する部分の垣又はさくは原則として生垣とする。生垣以外とする場合は、安全に配慮した構造のもので、地盤面からの高さは2m以下とし、その上部半分以上を開放性のあるフェンス等を使用するとともに、道路境界線と垣又はさくの間に植樹帯等を設け、緑化に努めるものとする。なお、植樹帯等は高さ、間隔に配慮し開放性を確保すること。</p>

「計画区域、地区整備計画区域、地区の区分及び壁面の位置の制限は、計画図（地区整備計画図、地区区分図含む）表示のとおり。」

理由 「大気汚染防止法の一部を改正する法律」により大気汚染防止法の一部が改正されたことに対応するため、地区計画を変更する。

変更前

地区の区分	地区の名称	業務施設地区
		地区の面積
		約 66.0 ha
建築物等に整備する事項	建築物の敷地面積の最低限度	<p>400 m²</p> <p>ただし、次の（1）又は（2）のいずれかに該当する場合は、この限りでない。</p> <p>(1) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの (2) 本地区計画の変更に係る都市計画決定時において、当該規定面積に適合しない土地について、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの</p>
	壁面の位置の制限	<p>計画図に表示する道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、次に掲げるとおりとする。</p> <p>また、特に表示のない敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1m以上とする。</p> <p>(1) 1号壁面線においては、5m以上とする。</p> <p>ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。</p> <p>ア. 出窓、柱のあるポーチその他これらに類するもの イ. 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの ウ. 本地区計画の都市計画決定時において既に建築されているもの</p> <p>なお、上記ウに該当するものについては、都市計画法第58条の2において届出が義務付けられている行為を行う場合には、上記ア又はイのいずれかに該当する場合を除き、建物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの後退距離は（1）のとおりとし、それ以外の敷地境界線までの後退距離は、1m以上とする。</p>
	建築物等の形態又は意匠の制限	<p>建築物の屋根及び外壁等の色は、周辺環境へ配慮した色調の中間色を基調とし、彩度及び明度の高い色彩、蛍光色等の使用並びに刺激的な装飾及びデザインを避ける。</p> <p>広告・看板類は、自己の用に供し、かつ、構造の全てを敷地内に収めたものに限り設置出来るものとする。ただし、彩度・明度の高い色彩及び蛍光色、刺激的な装飾及びデザイン、直接照明、露出したネオン管、点滅光源等の使用により、地区の美観風致を損ねるものは避ける。</p>
	垣又はさくの構造の制限	<p>道路境界線に面する部分の垣又はさくは原則として生垣とする。生垣以外とする場合は、安全に配慮した構造のもので、地盤面からの高さは2m以下とし、その上部半分以上を開放性のあるフェンス等を使用するとともに、道路境界線と垣又はさくの間に植樹帯等を設け、緑化に努めるものとする。なお、植樹帯等は高さ、間隔に配慮し開放性を確保すること。</p>

「計画区域、地区整備計画区域、地区の区分及び壁面の位置の制限は、計画図（地区整備計画図、地区区分図含む）表示のとおり。」

理由 新住宅市街地開発事業の事業完了に伴い、適正な土地利用等の規制・誘導を図り、将来にわたり良好な都市環境及び魅力的な街並みを形成するため、本地区計画を変更する。

印西都市計画図

(印西都市計画区域は、船橋市を除く)



凡例		
用 途 地 域	地 べい率 (%)	面積率 (%)
第一種低層住居専用地域	30, 40	50, 60
第一種中高層住居専用地域	60	200
第二種中高層住居専用地域	60	200
第一種住居地域	60	200
第二種住居地域	60	200
準住居地域	60	200
市街化区域	80	200
近隣商業地域	80	200
商業地域	80	400, 600
準工業地域	60	200
工業地域	60	200
工業専用地域	60	200

印西都市計画道路

(印西都市計画区域は、船橋市を除く)

(新住宅街開発事業区域
(ドミニクタウン事業区域))

都市計画公園(緑地)

県界

行政区界

(←→←→)

県界



行政区界

(←→←→)</div

印西市都市計画基本図

計画図【みどり台・つくりや台地区】

平成二十八年三月



座標系は平成14年国土交通省告示
第9系の規定による第1次座標系
測量用である。測量用である。
図記に表示する座標系はキロメートル単位
方眼は、5キロメートル間隔
図記に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの目盛は1メートル
等高線の間隔は2メートル
千葉県精密水準点の基準日は平成27年1月1日

平面直角座標値は、世界測地系による。
1. 平成17年測量
2. 平成22年12月撮影
3. 平成20年修正
4. 平成23年12月現地調査
5. 平成23年撮影
6. 平成25年12月現地調査
7. 平成27年6月現地調査
8. 平成27年修正

0 50 100 200 300 400 500 m



作業株式会社バスコ
計画機関 印西市

この測量成果は、国土地理院の基準及び助言を受けて得たものである。
同院が考へた測量及び測量業者が使用して得たものである。
〔助言番号〕 平成23年 関公 第 159 号
この測量成果は、国土地理院の基準及び助言を受けて得たものである。
同院が考へた測量及び測量業者が使用して得たものである。
〔助言番号〕 平成23年 関公 第 159 号
この測量成果は、国土地理院の基準及び助言を受けて得たものである。
同院が考へた測量及び測量業者が使用して得たものである。
〔助言番号〕 平成23年 関公 第 77 号
この測量成果は、国土地理院の基準及び助言を受けて得たものである。
同院が考へた測量及び測量業者が使用して得たものである。
〔助言番号〕 平成23年 関公 第 41 号

印西市都市計画基本図

地区整備計画図【みどり台・つくりや台地区】

平成二十八年三月



この測量成果は、国土地理院の基準及び助言を用いて得たものである。
同院助言の測量機及び測量業者を使用して得たものである。
〔助言番号〕 平成27年 第 159号
この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
〔助言番号〕 平成20年 第 127号
この測量成果は、国土地理院の助言を用いて得たものである。
〔助言番号〕 平成23年 第 127号
この測量成果は、国土地理院の助言を用いて得たものである。
〔助言番号〕 平成25年 第 77号
この測量成果は、国土地理院の助言を用いて得たものである。
〔助言番号〕 平成27年 第 41号


平成17年測量
1. 平成22年12月撮影
2. 平成23年1月現地調査
平成20年修正
3. 平成25年撮影
平成23年修正
4. 平成27年6月現地調査
平成27年修正

作業株式会社 パスコ
計画機関 印西市

印西市都市計画基本図

地区区分図【みどり台・つくりや台地区】

平成二十八年三月



座標系は平成14年国土交通省告示
第9系の規定による第IX座標系
投影は横メルカル図法
国界に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル間隔
国界に表示してある経緯度と目盛は10秒間隔
高さの基準は東京気圧の平均海面
高さの間隔は2メートル
千葉県精度水準への換算日は平成27年1月1日

平成17年測量 1. 平成22年12月撮影
 平成20年修正 2. 平成23年 7月現地調査
 平成23年修正 3. 平成25年12月撮影
 平成23年修正 4. 平成27年 6月現地調査

平面直角座標値は、世界測地系による

作業株式会社パスコ
計画機関印西市

の測量成果は、国土地理院長の承認及び勧言を得て
院所内の測量権及び測量官を使用して得たものである。
〔勧言番号〕 平成17 関 公 第 158 号

の測量成果は、国土地理院長の勧言を受けて得たものである。
〔勧言番号〕 平成20 関 公 第 450 号

の測量成果は、国土地理院長の承認及び勧言を得て
院所内の測量権及び測量官を使用して得たものである。
〔勧言番号〕 平成22 関 公 第 77 号

の測量成果は、国土地理院長の勧言を受けて得たものである。
〔勧言番号〕 平成27 関 公 第 41 号